CONSULTATION N° SEO-AUDE-2027-007 · Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) · Indice A

Raccordement au réseau public de transport du parc photovoltaïque des Garrigues (Aude)

Maître d'ouvrage : Solaris Énergies Occitanie SAS
Date limite de remise des offres : 30 avril 2027 à 12h00

DOCUMENT FICTIF RÉDIGÉ POUR UNE DÉMONSTRATION – AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la conception, la fourniture, la construction, les essais et la mise en service des ouvrages de raccordement du parc photovoltaïque des Garrigues (puissance crête de 95 MWc) au réseau public de transport d'électricité. Le marché est passé sous la forme d'un contrat clé en main à prix global et forfaitaire.

2. Consistance des ouvrages

2.1 Liaison souterraine

Liaison souterraine 90 kV en simple circuit d'une longueur d'environ 12 km entre le poste de livraison du parc et le poste du gestionnaire de réseau de transport. Câbles à isolation synthétique, section de 630 mm² aluminium, pose en tranchée sous voirie et en terrain naturel. Le tracé de la liaison reste à confirmer par le maître d'ouvrage à l'issue de la concertation locale.

2.2 Poste de livraison 90/33 kV

Élément	Consistance
Tableau 90 kV	Poste de type isolé dans l'air (AIS) comprenant 5 travées : 1 arrivée ligne, 1 travée transformateur, 1 travée de mesure, 1 couplage, 1 travée de réserve non équipée
Transformation	1 transformateur 90/33 kV de 80 MVA, refroidissement ONAN/ONAF, régleur en charge
Tableau 33 kV	Tableau intérieur de 8 cellules pour le raccordement des boucles du parc
Contrôle-commande	Système numérique conforme IEC 61850, protections, comptage et téléconduite
Génie civil	Plateforme, massifs, fosse de rétention transformateur, bâtiment de commande, clôture et voirie

3. Planning

La mise en service industrielle du raccordement est attendue au plus tard 20 mois après la notification du marché, afin de respecter la date d'entrée en vigueur du contrat de complément de rémunération du producteur.

Jalon	Date attendue
Notification du marché	T0 (prévisionnel : juillet 2027)
Remise des études d'exécution	T0 + 4 mois
Fin du génie civil du poste	T0 + 12 mois
Mise sous tension et essais	T0 + 19 mois
Mise en service industrielle	T0 + 20 mois

4. Données d'entrée fournies

- Plan de masse du parc et emprise réservée au poste de livraison (1,2 ha).
- Proposition technique et financière du gestionnaire de réseau de transport.
- Schéma unifilaire de principe.

Les études géotechniques du terrain du poste et du tracé sont à la charge du titulaire. Les autorisations administratives (déclaration d'utilité publique, permissions de voirie) sont en cours d'instruction auprès des services de l'État.

5. Contraintes environnementales

Sur environ 2 km, le tracé pressenti traverse un site Natura 2000 (zone de protection spéciale pour l'avifaune) ainsi qu'une zone humide identifiée à l'inventaire départemental. Le titulaire devra intégrer à son offre les dispositions nécessaires au respect des prescriptions environnementales qui seront fixées par l'arrêté préfectoral.

6. Conditions contractuelles

- Prix : les prix sont révisables mensuellement selon la formule figurant au cahier des clauses administratives particulières (indices TP12 et cuivre LME).
- Pénalités de retard : 0,3 % du montant du marché par jour calendaire de retard sur la date de mise en service, plafonnées à 10 % du montant du marché.
- Garantie : le titulaire remettra une garantie à première demande d'un montant égal à 10 % du montant du marché, valable jusqu'à la levée des réserves.
- Retenue de garantie : 5 %, libérée à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement d'un an.
- Les consignations sur le réseau de transport sont programmées par le gestionnaire de réseau selon son propre calendrier.

7. Contenu de l'offre

1. Mémoire technique : méthodologie, organisation, moyens, planning détaillé.
2. Décomposition du prix global et forfaitaire par lot fonctionnel.
3. Liste des hypothèses, réserves et exclusions.
4. Références de projets similaires sur les cinq dernières années.

8. Critères de jugement des offres

Critère	Pondération
Prix	45 %
Valeur technique	35 %
Planning et engagement de délai	20 %

Document fictif établi à des fins de démonstration. Toute ressemblance avec un projet existant serait fortuite.